ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ

АО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ №13»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «ПСО-13»
Ю.И. Воротнин
01.09.2022

РД СУОТ-24

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
К СУБПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПОСТАВЩИКАМ

Редакция

Дата внесения изменений	Описание изменений	ФИО вносившего изменения
09.01.2019	Документ разработан	Карягин А.С.
11.01.2021	Внесены изменения на ссылки нормативных документов в связи с изменениями в законодательстве	Карягин А.С.
29.10.2021	Добавлены требования к арендодателям подъемных сооружений. Дополнены штрафные санкции за нарушения требований безопасности.	Карягин А.С.
10.01.2022	Внесены изменения по порядку применения штрафных санкций в раздел 9, добавлен раздел 10, добавлены штрафы в приложениях	Карягин А.С.
22.08.2022	Внесены изменения в связи с новыми правилами. Увеличены размеры штрафов Дополнены и изменены приложения	Карягин А.С.

Дата	Действие	Должность	Подпись	ФИО
22.08.2022	Разработано	Руководитель службы ОТиПБ		Карягин А.С.
22.08.2022	Согласовано	Заместитель генерального директора		Воротнин Д.Ю.
22.08.2022	Согласовано	Заместитель генерального директора		Кобяков А.Е.
22.08.2022	Согласовано	Заместитель генерального директора		Неделин И.Г.
22.08.2022	Согласовано	Технический директор		Кобяков Е.Л.
22.08.2022	Согласовано	Начальник юридического отдела		Голубева Е.А.
22.08.2022	Согласовано	Главный бухгалтер		Котлярова М.В.
22.08.2022	Согласовано	Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению		Орлов А.В.
22.08.2022	Согласовано	Начальник охраны		Залива А.В.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет требования к Субподряным организациям, выполняющим работы разработаны в соответствии с положениями законодательства в области охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и регламентируют основные требования, которые необходимо соблюдать контрагентам (подрядчикам), выполняющим работы на строительных объектах АО «ПСО-13», а также требования, которые должны учитываться при выборе субподрядных строительных организаций и физических лиц для производства работ на территории строительных объектов генподрядной организации.

1.2. Целью настоящего документа является определение порядка выбора и взаимодействия с поставщиками, подрядными и субподрядными организациями, исполнителями по вопросам охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности при выполнении работ, оказании услуг и осуществлении поставок.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ГЕНПОДРЯДЧИК – АО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ №13» (далее АО «ПСО-13»).

ВНУТРЕННИЙ ЗАКАЗЧИК – подразделение или сотрудник ГЕНПОДРЯДЧИКА, формирующее(ий) потребность в материалах/работах/услугах и инициирующее(ий) проведение закупочных процедур, заключение договора (контракта, соглашения/дополнительного соглашения) для обеспечения потребностей ГЕНПОДРЯДЧИКА.

ЗАКАЗЧИК – юридическое или физическое лицо, с которым АО «ПСО-13» заключил договор генподряда на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального строительства.

ПОДРЯДЧИК – Подрядчики Физические или юридические лица, которые выполняют работы по договору субподряда заключаемому с ГЕНПОРДЯДЧИКОМ в соответствии с ГК РФ.

ПОСТАВЩИК – физические или юридические лица, поставляющие по договору или иному соглашению материалы, инструменты или строительную технику/механизмы или другие приспособления, технические устройства.

ОТ, ПБ и ООС– сокращение выражения «Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды».

ПЛАН ОТ, ПБ И ООС - это разрабатываемый СУБПОДРЯДЧИКОМ документ, определяющий все применимые требования по ОТ, ПБ и ООС, а также порядок их реализации и контроля их выполнения.

ПРОИСШЕСТВИЕ - это незапланированное событие или ряд событий, которое привело или могло привести к травме, материальному ущербу или ущербу для окружающей среды.

ТЕРРИТОРИЯ ГЕНПОДРЯДЧИКА - территория, принадлежащая на праве собственности ГЕНПОДРЯДЧИКУ или объект/строительная площадка, определяемая в соответствии с условиями договора генподряда, включая внутренние помещения, находящиеся в зданиях, сооружениях, сами здания и сооружения, а также огражденные дороги, площадки, как используемые, так и не используемые, территория КПП.

ВРЕМЯ НАРУШЕНИЯ - рабочее и не рабочее время, а также время отдыха.

РД СУОТ – руководящие документы системы управления охраной труда в АО «ПСО-13».

3. ВЫБОР ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

3.1. Для обеспечения должного взаимодействия в работе при выборе субподрядных организаций необходимо отдавать предпочтение тем организациям, где внедряется система управления охраной труда.

3.2. Внутренний заказчик до заключения договора с ПОДРЯДЧИКОМ или ПОСТАВЩИКОМ должен уведомить их о требованиях АО «ПСО-13» в области ОТ, ПБ и ООС и предоставить данный документ для ознакомления.

3.3. Внутренний заказчик обязан проконтролировать включение в договор между АО «ПСО-13» и ПОДРЯДЧИКОМ/ПОСТАВЩИКОМ требований в области ОТ, ПБ и ООС.

3.4. По вопросам обеспечения безопасности совместных работ субподрядные организации должны руководствоваться требованиями РД СУОТ генподрядной организации, указанными в Приложении 1.

3.5. Поэтому при выборе организаций необходимо получить от субподрядных организаций справку по поводу реализации у них требований, указанных в РД.

3.6. Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на строительном объекте генподрядчик и субподрядные организации обязаны оформить акты-допуски по форме Приложение 2.

3.7. Содержащиеся в документе мероприятия должны включать:

- установление границы территории, выделенной субподрядчику для проведения работ, и сроки выполнения работ;
- определение порядка допуска работников субподрядной организации на строительную площадку в зону работ;
- проведение необходимых подготовительных мероприятий на строительной площадке, включая санитарно-бытовые помещения и зону работ;
- определение зоны совмещенных работ и порядка производства работ.

3.8. При установлении зоны работы и определении сроков выполнения работ субподрядных организаций необходимо обеспечивать безопасную последовательность выполнения работ с минимальными зонами совмещенных работ. Субподрядная организация должна приступить к производству работ тогда, когда создан достаточный фронт работ и обеспечены безопасные условия труда на рабочих местах и строительной площадке.

4. ДОПУСК ПОДРЯДЧИКА НА ТЕРРИТОРИЮ АО «ПСО-13»

4.1. ПОДРЯДЧИК до выхода на строительную площадку обязан предоставить приказ о назначении работника ответственного за взаимодействие с ЗАКАЗЧИКОМ и безопасную организацию работ. Представитель ПОДРЯДЧИКА должен согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.

4.2. Работники субподрядных организаций перед допуском к работе должны пройти вводный инструктаж об особенностях выполнения работ на объекте в порядке, определенном РД СУОТ-08.

4.3. До начала работ ПОДРЯДЧИК обязан передать внутреннему заказчику перечень привлекаемого персонала по установленной форме (Приложение 3) на бланке организации с подписью руководителя предприятия и печатью организации.

4.4. При изменении в составе привлекаемого персонала необходимо передавать обновленный список.

4.5. ПОДРЯДЧИК до начала производства работ на территории ГЕНПОДРЯДЧИКА обязан предоставить документы, регламентирующие безопасность труда. Перечень документов определен в Приложении 4.

4.6. До начала производства работ ПОДРЯДЧИК должен оформить акт-допуск на производство строительно-монтажных работ в двух экземплярах по одному для каждой стороны (Приложение 2) и подписать их у представителя ГЕНПОДРЯДЧИКА.

4.7. ПОДРЯДЧИК обязан соблюдать требования положения о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующем на территории ЗАКАЗЧИКА. С требованиями работники ПОДРЯДЧИКА могут ознакомиться на вводном инструктаже.

5. ДОПУСК ПОСТАВЩИКА НА ПЛОЩАДКУ

5.1. ПОСТАВЩИК должен заранее уведомить ГЕНПОДРЯДЧИКА о привлекаемом персонале, дате поставки, гос.номер транспортного средства (если планируется заезд на территорию объекта), номер мобильного телефона водителя и контакты для связи при возникновении внештатных ситуаций.

5.2. ПОСТАВЩИК обязан заранее ознакомить привлекаемый персонал об установленных требованиях по охране труда для поставщиков на территории АО «ПСО-13» согласно специальной памятке - Приложение 5.

5.3. По прибытии на место сотрудник ПОСТАВЩИКА обязан пройти вводный инструктаж по охране труда.

5.4. Для заключения Договора оказания услуг автомобильными кранами, автовышками и другим грузоподъемными механизмами ПОСТАВЩИК по запросу Заказчика предоставляет:

5.4.1. Копии документов:

- Карточку предприятия;
- Свидетельство о регистрации в Государственном Реестре опасных производственных объектов (копия);
- Страховой полис обязательного страхование гражданской ответственности владельца ОПО за причинение вреда в результате аварии (копия);
- Сведения о постановке на учет ПС в органах Ростехнадзора (сведения, характеризующие ОПО, копия);
- Приказы о назначении ответственных специалистов, за осуществление производственного контроля, при эксплуатации ПС; за содержание ПС в работоспособном состоянии; за безопасное производство работ с применением ПС.
- ПТС, СТС, полис ОСАГО.

5.4.2. Документы на машиниста ПС:

- квалификационное удостоверения машиниста на право управления ПС с отметкой о

проведении ежегодной проверки знаний;

- удостоверение о проверке требований электробезопасности на II группу допуска;
- Приказ о закреплении машиниста за конкретным ПС;
- Приказ о работе вблизи ЛЭП (при необходимости).
- Машинист ПС должен быть обеспечен спецодеждой.

5.4.3. ПС должно быть оснащено:

- штатными съемными грузозахватными приспособлениями (например, строп 4-х ветвевой, соответствующий грузоподъемности крана);
- вахтенный журнал машиниста ПС;
- производственная инструкция крановщика;
- табличкой с обозначениями учетного номера, заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований.

5.4.4. Исполнитель предоставляет дополнительные сведения о ПС, в случае если они потребуются Заказчику для разработки ППРк или ТК.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА К СУБПОДРЯДЧИКАМ

6.1. ПОДРЯДЧИК обязан соблюдать и своими средствами и за свой счет обеспечивать соблюдение любым из его сотрудников и привлеченных им третьих лиц всех требований законодательства РФ и все политики, положения и процедур ГЕНПОДРЯДЧИКА в области ОТ, ПБ и ООС на протяжении всего периода действия ДОГОВОРА.

6.2. ПОДРЯДЧИК несет ответственность перед ГЕНПОДРЯДЧИКОМ за нарушения в области ОТ, ПБ и ООС и за нарушения привлеченных им третьих лиц.

6.3. ПОДРЯДЧИК обязан получать и обеспечивать своевременное продление, необходимых разрешений в области ОТ, ПБ и ООС, требующихся для выполнения РАБОТ.

6.4. ПОДРЯДЧИК предоставляет ГЕНПОДРЯДЧИКУ копии всех правительственных лицензий, разрешений, сертификатов и удостоверений, касающиеся ОТ, ТБ и ООС, необходимых для выполнения РАБОТ, до их начала.

6.5. ПОДРЯДЧИК приказом назначает ответственного представителя по вопросам ОТ, ПБ и ООС, уполномоченного подписывать акты выявленных нарушений, и передает копию приказа представителям ГЕНПОДРЯДЧИКА не позднее 2-х дней после начала производства работ. Представитель ПОДРЯДЧИКА по вопросам ОТ, ПБ и ООС подписывает предписания и акты выявленных нарушений, несет ответственность за идентификацию опасностей, связанных с выполнением РАБОТ, осуществляет наблюдение на СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ за соблюдением положений ОТ, ПБ и ООС, принимает участие в совещаниях по ОТ, ПБ и ООС, организованных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ.

6.6. На всем протяжении выполнения работ ПОДРЯДЧИК должен содержать свои участки работ на строительной площадке в опрятном чистом состоянии и не загромождать проходы и проезды посторонними предметами, которые могут появиться в ходе выполнения работ. Строительный мусор своевременно собирать и утилизировать в мусорные контейнеры.

6.7. ПОДРЯДЧИК обеспечивает предметами оборудования и одежды, необходимыми для

безопасного и безвредного для здоровья осуществления РАБОТ.

6.8. Для временного пребывания на строительной площадке необходимо обеспечить минимальный набор средств индивидуальной защиты, включающий в себя защитную каску и сигнальный жилет. Данный пункт распространяет свое действие также на всех третьих лиц, находящихся на строительной площадке: курьеры, экспедиторы, сопровождающие лица и т.п. выполняющих работы или оказывающие услуги для ПОДРЯДЧИКА.

6.9. Лица, находящиеся на строительной площадке на постоянной основе обязаны носить:

- защитную каску;
- рабочую спецодежду;
- защитную обувь;
- защитные перчатки;
- дополнительные средства защиты в зависимости от выполняемой работы.

6.10. Нахождение на территории ГЕНПОДРЯДЧИКА, в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения запрещено. Пронос/провоз или нахождение на территории веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, запрещено.

6.11. Запрещается курить на территории ГЕНПОДРЯДЧИКА кроме специально отведенных мест, обозначенных знаком «Место для курения».

6.12. ПОДРЯДЧИК незамедлительно сообщает ГЕНПОДРЯДЧИКУ о происшествиях, авариях, предпосылках к авариям, угрозах вреда и здоровью, ущербе окружающей среды, ущербе или утрате имущества и оборудования, несчастных случаях, произошедших с их работниками или с работниками третьих лиц, привлеченных ПОДРЯДЧИКОМ, инцидентах, которые могли привести к несчастным случаям или авариям.

6.13. Подрядчик должен обеспечить наличие запасных ключей от своих бытовых помещений на контрольно-пропускном пункте или в штабе строительства. На каждом ключе должна находиться бирка с указанием номера вагончика.

6.14. ПОДРЯДЧИК по требованию начальника участка ГЕНПОДРЯДЧИКА ежедневно передает актуальные сведения о присутствующих работниках и третьих лицах для занесения в табель на объекте с указанием выполняемой работы.

6.15. Категорически запрещается употребление насвая на территории ГЕНПОДРЯДЧИКА.

7. ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ОТ, ПБ И ООС К ПОСТАВЩИКАМ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. ПОСТАВЩИК гарантирует, что все привлекаемые им работники для поставки материалов, механизмов или оборудования на территорию ГЕНПОДРЯДЧИКА ознакомлены с основными требованиями данного положения.

7.2. После заключения договора поставки ПОСТАВЩИК обязан предоставить (если это применимо) следующие документы в виде надлежащим образом заверенных копий:

- Паспорт безопасности химической продукции (лист безопасности MSDS) согласно ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования»;

- Сертификат качества (декларация соответствия) поставляемой продукции на каждую партию;
- Технические условия или другие документы на условие изготовления продукции;
- Паспорт (сертификат) качества, декларация соответствия или другой документ предприятия-изготовителя об отсутствии полихлорированных дифенилов (ПХД), полихрорированных бифенилов (ПХБ) в техническом масле;
- Методики контроля (иностранные) на русском языке (оригинал или учтенная копия), при условии контроля показателей только по иностранным методикам (возможно, включить в стоимость продукции).

7.3. Паспорт безопасности химической продукции (лист безопасности MSDS) должен быть в следующих случаях - при применении, хранении следующих видов продукции:

- Химические вещества и их смеси – реагенты для очистки воды на водоподготовительных установках (кислоты, щелочи, коагулянты, обеззараживающие вещества и компоненты для их получения);
- Смазочные масла всех типов и гидравлические жидкости;
- Лакокрасочные материалы и растворители;
- Мазут.

7.4. ПОСТАВЩИК гарантирует соблюдение требований правил дорожного движения на территории ГЕНПОДРЯДЧИКА, а также требования к техническому оснащению и состоянию автотранспорта.

7.5. Работники ПОСТАВЩИКА обязаны соблюдать требования внутриобъектового режима при посещении территории ГЕНПОДРЯДЧИКА. На строительных объектах применять каски и сигнальные жилеты. При движении на автотранспорте по территории ГЕНПОДРЯДЧИКА пристегиваться ремнем безопасности, не разговаривать по мобильному телефону, не курить. При необходимости работники ПОСТАВЩИКА обязаны пройти вводный инструктаж по охране труда.

7.6. Запрещается курить на территории ГЕНПОДРЯДЧИКА кроме специально отведенных мест, обозначенных знаком «Место для курения».

7.7. В случае нарушения данных правил работники ПОСТАВЩИКА могут быть удалены с территории ГЕНПОДРЯДЧИКА.

8. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

8.1. При совместной деятельности на строительной площадке нескольких подрядных организаций генподрядчик обязан осуществлять контроль состояния условий труда на строительном объекте. В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих угрозу жизни работников субподрядных организаций, координатор по охране труда генподрядной организации должен оповестить их об этом и принять меры для вывода людей из опасной зоны согласно РД СУОТ-22.

8.2. ГЕНПОДРЯДЧИК оставляет за собой право остановить или прекратить работы, в случае возникновения риска причинения травмы, летального исхода, или опасности причинения ущерба сооружениям или окружающей среде.

8.3. Остановка или прекращение производства работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ, в связи с несоответствием таких работ требованиям ОТ, ПБ и ООС, осуществляются за счет ПОДРЯДЧИКА.

8.4. ГЕНПОДРЯДЧИК вправе проводить обследования и выборочные проверки на СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ, чтобы убедиться в том, что имеющиеся СИЗ находятся в исправном состоянии и используются.

8.5. ГЕНПОДРЯДЧИК вправе проводить инспекции или аудиторские проверки ОТ, ПБ и ООС на СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ, в жилом городке, производственном цехе, на строительной площадке, оборудовании и т.п. в любое время, чтобы гарантировать соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС ПОДРЯДЧИКОМ.

8.6. Стороны договариваются о том, что ПОДРЯДЧИК соглашается устранять незамедлительно за свой собственный счет любые несоответствия, подтвержденные такими инспекциями или аудиторскими проверками ОТ, ПБ и ООС.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ

9.1. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ требований ОТ, ПБ и ООС, ГЕНПОДРЯДЧИК вправе предъявить ПОДРЯДЧИКУ ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ согласно приложению 7 к данному положению. Штраф фиксируется актом (приложение 6).

9.2. В случае если ПОДРЯДЧИК/ПОСТАВЩИК или привлекаемые им третьи лица совершили нарушения правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности, что привело к наложению штрафных санкций на ГЕНПОДРЯДЧИКА со стороны надзорных органов или ЗАКАЗЧИКА СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДРЯДЧИК/ПОСТАВЩИК обязуется возместить сумму штрафа, оплаченную ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в срок не более 10-ти рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.

9.3. Фиксирование факта нарушения требований ОТ, ПБ и ООС оформляется Актом нарушений требований по ОТ, ПБ и ООС - Приложение 6.

9.4. Акт нарушений составляется и подписывается службой охраны труда ГЕНПОДРЯДЧИКА, в лице ответственного представителя ГЕНПОДРЯДЧИКА по вопросам ОТ, ПБ и ООС или иным уполномоченным представителем ГЕНПОДРЯДЧИКА на строительной площадке и представителем СУБПОДРЯДЧИКА.

9.5. Акт составляется в двух экземплярах для каждой из сторон. Второй экземпляр вручается представителю ПОДРЯДЧИКА под роспись или направляется по адресу электронной почты, указанному в договоре СУБПОДРЯДА для обмена информацией, в случае отсутствия представителя СУБПОДРЯДЧИКА на строительной площадке.

9.6. В случае отказа в подписании акта представителем Стороны, нарушившей требования ОТ, ПБ И ООС или его отсутствия на строительной площадке в нем делается соответствующая запись и акт составляется в одностороннем порядке.

9.7. В течении 5 рабочих дней после получения акта СУБПОДРЯДЧИК обязан оплатить сумму штрафа, перечислив ее на счет ГЕНПОДРЯДЧИКА. Если СУБПОДРЯДЧИК не перечислил в течении 5 рабочих дней указанную в акте сумму или не предоставил мотивированный отказ, ГЕНПОДРЯДЧИК вправе удержать сумму штрафа из оплаты стоимости выполненных работ, подлежащих перечислению СУБПОДРЯДЧИКУ за соответствующий отчетный период.

9.8. В случае выявления факта нахождения работника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, проноса и провоза или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, ему может быть предложено пройти медицинское освидетельствование. Отказ от прохождения

медосвидетельствования заносится в акт нарушения и является поводом для применения штрафных санкций.

9.9. В случае если выявленное нарушение ОТ, ПБ и ООС не устранено в течение 24 часов с момента обнаружения, нарушение считается совершенным вновь.

10. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ГЕНПОДРЯДЧИКУ ОТ ЗАКАЗЧИКА

10.1. В случае выставления штрафа ЗАКАЗЧИКОМ в адрес ГЕНПОДРЯДЧИКА руководитель проекта обязан направить его специалисту по охране труда, закрепленному за строительным объектом и руководителю службы ОТиПБ АО «ПСО-13» с информацией о работниках, бригаде или субподрядной организации, допустивших это нарушение.

10.2. В случае если АО «ПСО-13» не оспаривает штраф, на двухстороннем акте ставит свою визу руководитель проекта и руководитель службы ОТиПБ.

10.3. В случае если АО «ПСО-13» считает штраф необоснованным, то в течении пяти рабочих дней руководитель проекта совместно со службой ОТиПБ и юридическим отделом направляют официальное письмо в адрес заказчика с объяснением причин несогласия. Копия направляется бухгалтерии АО «ПСО-13».

ПЕРЕЧЕНЬ РД СУОТ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. РД СУОТ-08 «Порядок проведения инструктажей по охране труда».
2. РД СУОТ-09 «Положение о проведении обучения охране труда работников рабочих профессий со стажировкой на рабочем месте и проверкой знаний по охране труда».
3. РД СУОТ-10 «Порядок проведения обучения по охране труда руководителей и специалистов организации».
4. РД СУОТ-11 «Порядок проведения проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организации».
5. РД СУОТ-18 «Порядок выдачи и применения спецодежды, спецобуви и других СИЗ».
6. РД СУОТ-19 «Порядок допуска вновь принимаемых работников к работам, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда».
7. РД СУОТ-20 «Порядок проведения работ по нарядам-допускам».
8. РД СУОТ-22 «Инструкция по эвакуации и спасению работников при авариях на строительных объектах.
9. РД СУОТ-24 «Положение об учете требований охраны труда при выборе подрядных организаций, а также координации их деятельности и контроля состояния охраны труда».
10. РД СУОТ-26 «Положение об организации расследования и учета несчастных случаев в организации».

Приложение № 2 к РД СУОТ-24
Форма акта-допуска для производства
строительно-монтажных работ на строительном объекте

АКТ-ДОПУСК
для производства строительно-монтажных работ

Гор._____ " ____" _____ 20 г.
(место составления)

_____
(наименование организации, действующего производственного объекта или строящегося объекта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАКАЗЧИКА

_____
(наименование организации, фио., должность)

и представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ

_____
(наименование организации, фио., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

ЗАКАЗЧИК предоставляет участок (территорию), производственный объект

_____
(наименование производственного объекта, участка, территории)

ограниченный координатами

_____
(наименование осей, отметок и номер чертежей)

для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала – ИСПОЛНИТЕЛЯ, на следующий срок:

начало «__» _____ 20____г. окончание «__» _____ 20____г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

Наименование мероприятия	**Срок выполнения**	**Исполнитель**
Представить приказы на ответственных лиц за: - производство работ, - за состояние охраны труда и обеспечение безопасных условий труда, безопасную организацию работ, - требований пожарной безопасности, - электробезопасности, - безопасного производства работ с применением ПС, - санитарно-бытового состояния бытовых помещений, - о назначении представителя по вопросам охраны труда.	До начала работ	Подрядная организация
Представить копии удостоверений ответственных ИТР, аттестованных по охране труда, электробезопасности, ПТМ, промышленной безопасности, при работе с ПС, при работе на высоте.	До начала работ	Подрядная организация
Пройти вводный инструктаж по охране труда для работников сторонних организаций, учитывающий специфику территории и требования застройщика.	До начала работ	Подрядная организация
Разработать и утвердить организационно-технологическую документацию. Утвержденная документация должна содержать	До начала работ	Подрядная организация

конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технологические средства и методы работ. Не допускается заменять проектные решения извлечениями из норм и правил по охране труда.		
Разработать и утвердить план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ	До начала работ	Подрядная организация
Провести первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда с учетом местных особенностей, имеющихся на выделенном участке опасных факторов	До начала работ	Подрядная организация
Представить журналы инструктажа на рабочем месте	До начала работ	Подрядная организация
Проведение работ на объекте осуществлять в соответствии с ППР (технологическими картами)	Постоянно	Подрядная организация
Производить работы в местах действия опасных и вредных производственных факторов по нарядам-допускам	Постоянно	Подрядная организация
Ознакомлять ЗАКАЗЧИКА о проведении работ по нарядам-допускам	До начала работ	Подрядная организация
Проводить обучение работников безопасным методам и приемам работы, обучение навыкам оказания первой помощи.	Периодически в соответствии с законодательством	Подрядная организация
Участвовать в совместных встречах при планировании работ по требованию ЗАКАЗЧИКА. Информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе производства работ и условиях труда на территории, имеющихся и возникающих опасностях	Постоянно	Подрядная организация
Назначить ответственного из числа электротехнического персонала для подключения электроинструмента и других электрических машин. Подключения производить по согласованию с ответственным электротехническим персоналом заказчика	До начала работ и постоянно	Подрядная организация
Обеспечить места проведения пожароопасных (огневых) работ, складские, санитарно-бытовые помещения огнетушителями и другими средствами пожаротушения	До начала работ	Подрядная организация
Согласовывать места установки строительной техники, машин, механизмов, средств подмащивания с заказчиком (генподрядчиком)	До начала работ	Подрядная организация
В случае привлечения других субподрядных организаций для выполнения работ предупреждать заказчика и предоставлять на них документацию, перечисленную в настоящем акте-допуске	Постоянно в процессе работы	Подрядная организация
Обеспечить рабочих спецодеждой, спецобувью, средствами коллективной и индивидуальной защиты	До начала работ	Подрядная организация
Установить защитные, страховочные и сигнальные ограждения рабочих мест, открытых стеновых и монтажных проемов в местах постоянно действующих опасных производственных факторов	До начала работ	Подрядная организация
Закрывать все проемы (технологические, монтажные и др.) сплошным настилом в местах ведения работ, а при переходе на выше возводимые этажи, закрывать все нижерасположенные на этажах проемы сплошным настилом или защитными ограждениями.	Постоянно	Подрядная организация
Вывесить знаки безопасности, запрещающие и предупреждающие надписи и таблички в соответствии с требованиями Правил, ППР в местах ведения работ и наличия опасных и вредных производственных факторов	Постоянно	Подрядная организация
Установить трапы, переходные мостики, обеспечить наличие лестниц, средств подмащивания в местах проведения работ	Постоянно	Подрядная организация

Размещать газовые баллоны по окончании работ в специально отведенном для хранения баллонов месте	Постоянно	Подрядная организация
Назначить ответственных лиц за противопожарное состояние в бытовых помещениях, вывесить инструкцию о мерах противопожарной безопасности в санитарно-бытовых помещениях и табличку с указанием ответственного лица	Постоянно	Подрядная организация
Ознакомить рабочих с безопасными проходами к рабочим местам и указать опасные зоны в местах производства работ и на территории строительства	Постоянно	Подрядная организация
Своевременно предоставлять сведения заказчику об изменении в графиках производства совмещенных работ на объекте	Постоянно	Подрядная организация
Запретить допуск посторонних лиц, не занятых на работах в данной организации, лиц, в нетрезвом состоянии	Постоянно при возникновении такой ситуации	Подрядная организация
Содержать в чистоте и порядке проезды, проходы на рабочие места	Постоянно	Подрядная организация
Работникам выполнять правила распорядка, действующие на территории строительной площадки	Постоянно	Подрядная организация
Установить леса и настилы согласно ППР, СНиП, паспорта и сдать актом приемки комиссии (в случае использования)	До начала работ	Подрядная организация
Применять СИЗ (каски, предохранительные пояса, рукавицы)	Постоянно	Подрядная организация
Применение монтажного пояса (при работе выше 1,8 м) и защитных ограждений (по периметру здания, рабочего горизонта, лифтовых и вентиляционных шахт, лестничных маршей, балконов)	Постоянно	Подрядная организация
Заранее оговорить порядок подключения потребителей к энергоносителям на территории (электроэнергия, вода и т.д.). ПОДРЯДЧИКУ информировать привлекаемых работников о порядке подключения.	До начала работ	Подрядная организация совместно с Заказчиком
Проводить постоянный мониторинг соблюдения требований охраны труда. По требованию ЗАКАЗЧИКА участвовать в совместных проверках	Постоянно	Подрядная организация
Определить границы опасных зон и огородить их, вывесить предупреждающие знаки	Постоянно до начала работ	Подрядная организация
Устанавливать предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты.	При необходимости, до начала работ	Подрядная организация
Подрядная организация обязана прекратить работы и уведомить заказчика при:		
- возникновении опасных и аварийных ситуаций на объекте; - несчастных случаях на рабочих местах (объекте)	При возникновении ситуации	Подрядная организация
- проведении совмещенных работ с другим работодателем на одном участке, что потенциально может привести к несчастному случаю	При возникновении ситуации	Подрядная организация
Подрядной организации запрещается:		
Загромождать, захламлять территорию объекта, проходы, рабочие места строительными материалами, отходами, мусором	Постоянно	Подрядная организация
Подключать эл. оборудование к электропитанию объекта без согласования с генеральным подрядчиком	Постоянно	Подрядная организация
Оставлять без присмотра электрооборудование во включенном состоянии	Постоянно	Подрядная организация
Нарушать время, отведенное в графике производства совмещенных работ, без предупреждения заказчика и других	Постоянно	Подрядная организация

субподрядных организаций, работающих по графику совмещенных работ		
Допускать к ведению работ на объекте рабочих без спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты	Постоянно	Подрядная организация

Представитель ГЕНПОДРЯДЧИКА

_____

(должность) (подпись) (Фамилия ИО)

Представитель СУБПОДРЯДЧИКА

_____

(должность) (подпись) (Фамилия ИО)

Приложение № 3 к РД СУОТ-24
Список персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральному директору
АО «ПСО-13»
Ю.И. Воротнину

Уважаемый Юрий Иванович!

_____ в соответствии с Договором №_____ от _____
Выполняет работы на объекте «_____», в связи с чем просим разрешить доступ на объект следующих работников организации по списку:

№ п/п	ФИО (полностью)	Специальность	Дата рождения	Примечание

Мы гарантируем, что:

1. Перечисленный персонал (работники) документирован в соответствии с требованиями Российского законодательства (имеет разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории РФ, патент для работы у работодателя юридического лица, зарегистрированы по месту пребывания в РФ, прошли тестирование на знание русского языка и основ законодательства).
2. Проинструктированы по охране труда (прошли вводный инструктаж на предприятии, противопожарный инструктаж и инструктаж на рабочем месте), а также проинструктированы в соответствии со своими должностными обязанностями под роспись в соответствующем журнале.
3. Все сотрудники имеют действующие разрешительные документы на право выполнения работ в соответствии со своей должностью/специальностью и прошли медицинское освидетельствование.

Должность подпись ФИО

Приложение № 4 к РД СУОТ-24
Перечень документации, предоставляемой подрядчиком перед началом работ

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, регламентирующих безопасность труда
ИСПОЛНИТЕЛЯ

№ п/п	Наименование	прим.
1.	**Документация но охране труда**	
1.1.	Акт-допуск на производство строительно-монтажных работ	**
1.2.	Организационно-технологической документации для производства СМР (ППР, технологические карты), содержащая конкретные решения по безопасности и охране труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение требований охраны труда.	
1.3.	Приказ о назначении ответственного производителя работ	**
1.4.	Приказ о назначении лиц, ответственных за: – состояние условий и охраны труда на объекте (в т.ч. - лицо, осуществляющее общее руководство безопасным производством работ, и лицо (лиц), исполняющих обязанности данного руководителя на время его отсутствия, и должностных лиц, ответственных за обеспечение охраны труда в пределах порученных им участков работ, - включая осуществление оперативного и периодического контроля за состоянием условий и охраны труда на объекте); – противопожарную безопасность; – выдачу нарядов-допусков;	**
1.5.	Перечень инструкций по охране труда, действующих в организации (подразделении)	**
1.6.	Комплект инструкций по охране труда (с учетом профессий/должностей задействованного на объекте персонала и видов проводимых работ).	***
1.7.	Программы проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте	
1.8.	Журнал учета инструктажей (по охране труда) на рабочем месте	
1.9.	Копии удостоверений, подтверждающих прохождение должностными лицами обучения по охране труда	
1.10.	Копии должностных инструкций (либо локального акта организации), устанавливающие обязанности должностных лиц организации (задействованных в проведении СМР на объекте), устанавливающих обязанности в области охраны труда - в рамках действующей в организации системы управления охраной труда (СУОТ).	
2.	**Документация, регламентирующая проведение работ, связанные с повышенной опасностью**	
2.1.	Приказ о назначении должностных лиц, уполномоченным выдать наряд-допуск (по установленной форме) на проведение работ, связанные с повышенной опасностью (производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов).	
2.2.	Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска («Перечень мест производства и видов работ, где допускается выполнять работы только по наряду - допуску»)	
2.3.	Локальный акт организации (приказ или положение, или инструкция), регламентирующий порядок проведения работ, связанные с повышенной опасностью (производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов).	

2.4.	При проведении работ на высоте	
2.4.1.	Приказ о назначении должностного лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте	
2.4.2.	Приказ об организации безопасного производства работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска (с назначением должностных лиц, имеющие право выдавать наряд-допуск; ответственных руководителей работ; ответственных исполнителей (производителей) работ из числа рабочих)	
2.4.3.	Копии удостоверений должностных лиц, о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, проводимых без инвентарных лесов и подмостей с использованием систем канатного доступа (2 и 3 группа)	
2.4.4.	Копии документов о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации работников, выполняющие работы на высоте	
2.4.5.	Копии удостоверений работников о прохождении обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, проводимых без инвентарных лесов и подмостей с использованием систем канатного доступа (1 группа)	
2.4.6.	Перечень работ, выполняемых на высоте по наряду-допуску	
2.4.7.	Журнала учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений (при использовании г/п машин, механизмов и устройств, в том числе лебедок, полиспастов, блоков, талей, грузозахватных органов, грузозахватных приспособлений и тары, строительных подъемников (вышек), фасадных подъемников)	
2.5.	При производстве работ с лесов и подмостей	
2.5.1.	Акты приемки лесов более 4 м в эксплуатацию	
2.5.2.	Журнал приема и осмотра лесов и подмостей	
2.6.	При производстве огневых работ	
2.6.1.	*Электрогазосварочные работы*	
	Копии	
	- квалификационного удостоверения сварщика	
	- удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках (минимально группа 11), при проведении электросварочных работ	
	- документа, подтверждающий прохождение обучения пожарно-техническому минимуму	
2.6.2	*При проведении сварки ответственных конструкций*	
	- квалификационные удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства Национального аттестационного комитета по сварочному производству (НАКС)	
	- приказ о назначении лица, ответственного за ведение специального журнала работ (Журнал сварочных работ)	
3.	Документации по пожарной безопасности	
3.1.	Приказ, устанавливающий противопожарный режим на объекте (в пределах установленных зон ответственности	
3.2.	Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность на объекте	**
3.3.	Приказ о создании пожарно-технической комиссии объекта (при возможном одновременном нахождении на объекте 50 и более человек).	**
3.4.	Инструкция о мерах пожарной безопасности (в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения).	
3.5.	Документация, регламентирующая создание и работу пожарных расчетов добровольной пожарной дружины (с учетом требований Федерального закона РФ от 06.05.2011г. № 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране"), включая порядок и планы проведения тренировок по эвакуации персонала и тушению пожаров - при численности работающих 15 человек и более	
3.6.	Программы проведения первичного противопожарного инструктажа	
3.7.	Журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности	
3.8.	Приказ о назначении лица, ответственного за проведение инструктажей по пожарной безопасности на объекте	**

3.9.	Документ (удостоверение) лица, ответственного за проведение противопожарного инструктажа, - о прохождение обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства	**
3.10.	Документы (удостоверения) о прохождение обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства – руководителей первичных организаций добровольной пожарной охраны; – работников, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы.	
3.11.	Журнал учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения	
4.	Документация по промышленной безопасности *(При организации и проведении работ, связанных с перемещением строительных конструкций, грузов и материалов, погрузочно-разгрузочных работ и работ по безопасному размещению материалов и отходов строительного производства с применением подъемных сооружений*	
4.1.	Приказ об организации проведения на объекте погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемных сооружений (ПС). В приказе должны быть установлены работники, допущенные к проведению работ в качестве – специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС; – лиц, ответственных за осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары (СГЗПиТ), ведение журнала осмотра грузозахватных приспособлений и тары; – лиц, допущенных к проведению работ с применением ПС в качестве стропальщиков.	
4.2.	Инструкция для осмотра СГЗПиТ (при отсутствии норматива или браковочных показателей изготовителя)	
4.3.	Инструкция, определяющая действия работников в аварийных ситуациях при эксплуатации ПС	
4.4.	Должностные инструкции при эксплуатации ПС (специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС).	
4.5.	Производственные инструкции для рабочего персонала (стропальщики) при эксплуатации ПС.	
4.6.	Журнал осмотра грузозахватных приспособлений и тары	
4.7.	Копии удостоверений, подтверждающих прохождение аттестации в области промышленной безопасности специалистов и рабочего персонала	
5.	Электробезопасность	
5.1.	Распорядительный документ (приказ) о назначении лиц, ответственных за обеспечение требований электробезопасности на объекте	**
5.2.	Копии удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках персонала, задействованного в обслуживание используемых в строительном производстве электроустановок, проведение в них оперативных переключений, организация и выполнение ремонтных, монтажных или наладочных работ и испытаний	
5.3.	Распорядительный документ (распоряжение) о назначении работника, ответственного за поддержание исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования	**
5.4.	Журнал учета присвоения первой группы по электробезопасности	

Примечания:

В данном перечне указана документация, которая должна храниться у ответственного производителя работ подрядных организаций.

* Акт-допуск оформляется в двух экземплярах уполномоченными представителями АО «ПСО-13» и подрядной организации, - перед началом строительного производства (производства СМР) данной организации.

** Копии данных документов передаются в АО «ПСО-13», специалисту по охране труда.

*** Показываются непосредственно на площадке специалисту по ОТ или ответственному за охрану труда на площадке, копии для ГЕНПОДРЯДЧИКА делать не нужно.

ПСО-13

ОБЯЗАТЕЛЬНО К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ВОДИТЕЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ АО «ПСО-13»

- Находиться на территории площадки без каски и жилетки **ЗАПРЕЩЕНО!** Даже выйти «на минуту»!
- Запрещено разговаривать по телефону во время движения!
- Запрещено курить на строительной площадке и в кабине! Используйте курилки!
- Во время движения водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности!
- Максимальная скорость движения **10 км/ч**
- При проведении погрузо-разгрузочных работ с помощью крана водителю **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО** находиться в зоне работ!

Данные правила распространяются на **всех посетителей строительной площадки,** невзирая на должность и положение.



Телефон МЧС - 01, 112

АКТ

о выявленном нарушении

Дата _____ Время _____ Объект _____ _____

(код объекта) (сокращенное бухгалтерское наименование)

Место нарушения (участок работ) _____

Договор (№, дата)	
Генподрядчик (наименование организации)	
Субподрядчик (наименование организации)	
Нарушение (пункт Договора/Положения)	
Ответственность (предупреждение, штраф - сумма, удаление)	
Описание нарушения	
Причина нарушения	
Предпринятые меры	
Ответственный производитель работ от Генподрядчика	
Руководитель работника(ов) (прораб/бригадир)	

Привлекаемые лица:

ФИО (полностью)	Организация	Должность	Подпись

Приложения:

☐ Фотоматериалы

☐ Дефектный акт

Генподрядчик (представитель) _____ _____ _____

Должность Подпись ФИО

Субподрядчик (представитель) _____ _____ _____

Должность Подпись ФИО

№	Нарушение	Ссылка на норматив	Выдержка из норматива	Санкция
1	2	3	4	5
1. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ				
1.1.	Нарушение правил дорожного движения	Правила дорожного движения РФ Утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090		2 000р.
1.2.	Отсутствуют дорожные знаки на внутренних дорогах	п.39 Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г	39. Автомобильные дороги, находящиеся на производственных территориях, должны быть оборудованы соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных средств и строительных машин.	Предупреждение
1.3.	Отсутствие аптечки и огнетушителя в автомобиле	п.7.7 ПДД РФ	7.7. необходимо иметь на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах — медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99;	2 000р.
1.4.	Выключены фары ближнего света	п.19.5 ПДД РФ	19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.	2 000р.
1.5.	Использование телефона во время движения	п.2.7. ПДД РФ	2.7. Водителю запрещается: пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук;	2 000р.
1.6.	Не пристегнут ремнем безопасности	п.2.1.2. ПДД РФ	2.1.2. Водитель механического транспортного средства обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями	2 000р.
1.7.	Превышение скорости движения на строительной площадке	п.10.1. ПДД РФ	10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.	2 000р.
2. ОХРАНА ТРУДА				
2.1. Документация				
2.1.1.	Нарушение правил ведения документации по охране труда			5 000р.
2.1.2.	Не оформлен или неправильно оформлен Акт-допуск на объект строительства	п. 17 Приказа Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г.	17. Перед началом строительного производства на территории действующего производственного объекта работодатель и руководитель (полномочный представитель руководителя) хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего производственный объект, должны оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 1 к Правилам, и наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных	15 000р.

			факторов, рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 2 к Правилам. 18. При совместной деятельности на земельном участке, где ведутся строительные работы или осуществляется освоение территории (далее - строительная площадка) несколькими работодателями на основании заключенных договоров, включая физических лиц, осуществляющих в установленном порядке индивидуальную трудовую деятельность, каждый из них обязан обеспечить безопасные условия труда для привлекаемых ими работников в соответствии с оформленными актом-допуском, графиком выполнения совместных работ и требованиями Правил.	
2.1.3.	Отсутствует или неправильно оформлен наряд-допуск на производство работ в зонах действия опасных факторов	пп. 17,22 Приказа Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г.	17. Перед началом строительного производства на территории действующего объекта (в том числе действующих административных, производственных и иных зданий) работодатель и руководитель (полномочный представитель руководителя) хозяйствующего субъекта, эксплуатирующего объект, должны оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства (рекомендуемый образец предусмотрен приложением № 1 к Правилам) и наряд-допуск на производство работ в местах действия вредных и (или) опасных производственных факторов (рекомендуемый образец предусмотрен приложением № 2 к Правилам) (далее соответственно - акт-допуск, наряд-допуск). 22. Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском, определяющим содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работ.	10 000р.
2.1.4.	Отсутствует утвержденный руководителем организации список персонала	п.4.2.-4.3. РД СУОТ-24 АО "ПСО-13" от 09.01.2019г.	4.2. До начала работ ПОДРЯДЧИК обязан передать внутреннему заказчику перечень привлекаемого персонала по установленной форме (Приложение 3) на бланке организации с подписью руководителя предприятия и печатью организации. 4.3. При изменении в составе привлекаемого персонала необходимо передавать обновленный список.	15 000р.
2.1.5.	Не ведутся или ведутся с нарушениями журналы инструктажей по охране труда	п.2.1. постановления Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29	2.1. Проведение инструктажа по охране труда. 2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда. 2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке работодателем (или уполномоченным им лицом).	10 000р.

			2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.	
2.1.6.	Не оформлен или неправильно оформлен допуск персонала к работам (стажировка на рабочем месте)	пп.4.1 и 5.3 РД СУОТ-24	4.1. Работники субподрядных организаций перед допуском к работе должны пройти вводный инструктаж об особенностях выполнения работ на объекте в порядке, определенном РД СУОТ-08. 5.3. По прибытии на место сотрудник ПОСТАВЩИКА должен пройти вводный инструктаж по охране труда.	5 000р.
2.1.7.	Не ведется журнал трехступенчатого контроля	п.21. Приказа Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г.	21. Работодателями в соответствии со спецификой производимых работ должен быть организован контроль за состоянием условий и охраны труда с периодичностью, установленной работодателями: 1) контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками (первый уровень); 2) контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников (второй уровень); 3) контроль за состоянием условий и охраны труда в структурных подразделениях и на участках строительного производства, проводимый работодателем (его полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда) совместного с представителями первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников согласно утвержденным планам (третий уровень). При обнаружении нарушений требований охраны труда работники должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности - прекратить работы и информировать непосредственного руководителя (производителя работ). В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников непосредственные руководители (производители работ) обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место. При проведении строительного производства на обособленном участке принятие мер по обеспечению	5 000р.

			безопасности и охраны труда работников и организации противопожарных мероприятий возлагается на лицо, осуществляющее строительные работы.	
2.1.8.	Не предоставлен приказ на ответственного представителя от подрядчика	п.6.5. РД СУОТ-24 "Положение об учете требований охраны труда к субподрядным организациям и поставщикам"	6.5. ПОДРЯДЧИК приказом назначает ответственного представителя по вопросам ОТ, ПБ и ООС, уполномоченного подписывать акты выявленных нарушений, и передает копию приказа представителям ГЕНПОДРЯДЧИКА не позднее 2-х дней после начала производства работ. Представитель ПОДРЯДЧИКА по вопросам ОТ, ПБ и ООС подписывает предписания и акты выявленных нарушений, несет ответственность за идентификацию опасностей, связанных с выполнением РАБОТ, осуществляет наблюдение на СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ за соблюдением положений ОТ, ПБ и ООС, принимает участие в совещаниях по ОТ, ПБ и ООС, организованных ГЕНПОДРЯДЧИКОМ.	15 000р.
2.1.9.	Нарушение требований правил безопасности, повлекшее наложение на Генподрядчика штрафных санкций	9.2. РД СУОТ-24 "Положение об учете требований охраны труда к субподрядным организациям и поставщикам"	9.2. В случае если сотрудники ПОДРЯДЧИКА/ПОСТАВЩИКА или привлекаемые им третьи лица совершили нарушения правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности, что привело к наложению штрафных санкций на ГЕНПОДРЯДЧИКА со стороны надзорных органов или ЗАКАЗЧИКА СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДРЯДЧИК/ПОСТАВЩИК обязуется возместить сумму штрафа, оплаченную ГЕНПОДРЯДЧИКОМ в срок не более 10-ти рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.	Сумма наложенного штрафа на генподрядчика

2.2. Общие требования

2.2.1.	Нарушение требований правил охраны труда	Приказ Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г		4 000р.
2.2.2.	Персонал на стройке находится без строительной каски/спецодежды/сигнального жилета	п.30 Приказа Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г	30. Лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники обязаны применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Работники без обязательных к использованию средств индивидуальной защиты к выполнению строительных работ не допускаются.	2 000р.
2.2.3.	Отсутствует ограждение опасных участков	п. 13 Приказа Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г	13. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.	5 000р.
2.2.4.	Защитное ограждение не окрашено в сигнальный цвет	п.75 Приказа Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г	75. Ограждения и защитные устройства должны окрашиваться в цвета безопасности.	Предупреждение
2.2.5.	Сокрытие или попытка сокрытия несчастного случая	Статья 15.34 КоАП РФ	15.34. Сокрытие страхового случая. Сокрытие страхователем наступления страхового случая при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.	100 000р.

2.3. Рабочее место, проходы к нему

2.3.1.	Мусор на рабочем месте, загромождены подходы к рабочему месту	п.41 Приказа Минтруда России №	41. Территория строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и снега, не загромождаться	3 000р.

		883н от 11 декабря 2020 г	складируемыми материалами и строительными конструкциям.	
2.3.2.	Проход к рабочему месту не соответствует нормам безопасности	п.41, 55 Приказа Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г	41. Территория строительной площадки, включая проезды, проходы на производственных территориях, проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и строительными конструкциям. 55. Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим требованиям: 1) ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,8 м; 2) высота проходов в свету должна быть не менее 2 м.	5 000р.
2.3.3.	Отсутствует освещение рабочих мест и подходов к ним	п. 42 Приказа Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г	42. При производстве работ в темное время суток строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места, проезды и подходы к ним должны быть освещены.	5 000р.
2.3.4.	Отсутствуют настилы для передвижения по арматуре	п. 195 Приказа Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г	195. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас.	5 000р.

2.4. Электроинструмент

2.4.1	Нарушение правил электробезопасности	Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н		5 000р.
2.4.2	При смене насадки инструмент не отключен от сети	п. 50 Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020 N 835н	50. Установка рабочей части электроинструмента в патрон и извлечение ее из патрона, а также регулировка электроинструмента должны выполняться после отключения электроинструмента от сети и полной его остановки.	1 000р.
2.4.3	Работа электроинструментом с приставной лестницы	п.44 Приказа Минтруда РФ от 27.11.2020 N 835н	44. При работе с электроинструментом запрещается: 4) работать с электроинструментом со случайных подставок (подоконники, ящики, стулья), на приставных лестницах и стремянках;	2 000р.
2.4.4	Работа электроинструментом во время осадков	п. 47 Приказа Минтруда РФ от 27.11.2020 N 835н	47. Работать с электроинструментом, не защищенным от воздействия капель и брызг и не имеющим отличительных знаков (капля или две капли в треугольнике), в условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя запрещается. Работать с таким электроинструментом вне помещений разрешается только в сухую погоду, а при дожде или снегопаде - под навесом на сухой земле или настиле.	2 000р.
2.4.5	Электроинструмент, включенный в сеть, оставлен без надзора	п.44 Приказа Минтруда РФ от 27.11.2020 N 835н	44. При работе с электроинструментом запрещается: 7) оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать;	2 000р
2.4.6	Не использование защитных очков/щитков при работе с электроинструментом	п. 33 Приказа Минтруда от 27.11.2020 N 835н	п.33 Работать с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия необходимо в средствах индивидуальной защиты глаз (очков защитных) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий. Необходимость использования при работе с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия средств индивидуальной защиты лица (щитки защитные лицевые) устанавливается работодателем в рамках проведенных процедур СУОТ.	2 000р.
2.4.7	Инструмент лежит на краю перепада высот	пп.192-193 приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н	192. Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника).	2 000р.

			Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством. 193. После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.	
2.4.8	Кабель электроинструмента не соответствует требованиям безопасности	пп. 1) п. 54 Приказа Минтруда РФ от 27.11.2020 N 835н	54. Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания, технического обслуживания или при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: 1) повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;	2 000р.

2.5. Работы на высоте

2.5.1.	Нарушение правил охраны труда при работе на высоте	приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте		5 000р.
2.5.2.	Работы проводятся в непогоду (дождь, ветер)	п.45 приказа Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782н	п.45 Не допускается выполнение работ на высоте без оформления наряда-допуска с указанием в пункте 3 наряда-допуска соответствующих мероприятий по безопасности работ на высоте при указанных в пункте 4 наряда-допуска особых условий проведения работ, в том числе: а) в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более; б) при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях; в) при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.	5 000р.
2.5.3.	Отсутствует наряд-допуск при работе на высоте	п.7 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	п.7 Работы с высоким риском падения работника с высоты, а также работы на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более; работы, выполняемые на площадках на расстоянии менее 2 м от неогражденных (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м либо при высоте ограждений, составляющей менее 1,1 м, выполняются по заданию работодателя на производство работ с выдачей оформленного на специальном бланке наряда-допуска на производство работ (далее - наряд-допуск) (рекомендуемый образец предусмотрен приложением N9 2 к Правилам).	15 000р.
2.5.4.	При производстве работ на высоте, внизу не обозначена опасная зона	п.75 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	п. 75 При выполнении работ на высоте под местом производства работ (внизу) определяются, обозначаются и ограждаются зоны повышенной опасности в соответствии с приложением N2 9 к Правилам. При совмещении работ по одной вертикали нижерасположенные места должны быть оборудованы соответствующими защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места. Для ограничения доступа работников и посторонних лиц в зоны повышенной опасности, где возможно падение с высоты, травмирование падающими с высоты материалами, инструментом и другими предметами, а также частями конструкций, находящихся в процессе сооружения, обслуживания, ремонта, монтажа или разборки, работодатель должен обеспечить их ограждение. При невозможности установки ограждения для ограничения доступа работников в зоны повышенной	5 000р.

			опасности, ответственный исполнитель (производитель) работ должен осуществлять контроль места нахождения работников и запрещать им приближаться к зонам повышенной опасности. Площадки производства работ, расположенные вне огороженной территории организации, ограждаются для предотвращения несанкционированного входа посторонних лиц. Вход посторонних лиц на такие площадки разрешается в сопровождении работника организации, в защитной каске и с использованием необходимых средств индивидуальной защиты, соответствующих специфике рабочей зоны и определенных локальными документами организации.	
2.5.5.	Захламленность рабочего места (на высоте)	пп.79-80 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	п. 79 Рабочее место должно содержаться в чистоте. Хранение заготовок, материалов, инструмента, готовой продукции, отходов производства осуществляется в соответствии с технологическими и маршрутными картами. На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства, запрещается загромождать пути подхода к рабочим местам и выхода от них. п.80 Места хранения материалов предусматриваются в технологической карте или ШТР на высоте. На рабочих местах запас материалов, содержащих вредные, пожаро- и взрывоопасные вещества, не должен превышать сменной потребности. Во время перерывов в работе технологические приспособления, инструмент, материалы и другие мелкие предметы, находящиеся на рабочем месте, должны быть закреплены или убраны. Хранение и транспортирование материалов производятся на основании инструкции изготовителя материалов. После окончания работы или смены оставлять на рабочем месте материалы, инструмент или приспособления не допускается.	2 000р.
2.5.6.	Не закрыт тех. проем в перекрытии	п.82 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	п.82 Проемы, в которые могут упасть (выпасть) работники, закрываются, ограждаются и обозначаются знаками безопасности.	3 000р.
2.5.7.	Отсутствует ограждение перепада высот	п.75 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	п.75 При проведении работ на высоте работодатель обязан определить границы опасных зон исходя из действующих норм и правил с учетом наибольшего габарита перемещаемого груза, расстояния разлета предметов или раскаленных частиц металла (например, при сварочных работах), размеров движущихся частей машин и оборудования и обеспечить наличие требуемых защитных, страховочных и сигнальных ограждений. Место установки ограждений и знаков безопасности указывается в технологических картах на проведение работ или в ППР на высоте в соответствии с действующими техническими регламентами, нормами и правилами. При невозможности применения защитных ограждений допускается производство работ на высоте с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте (далее - систем безопасности).	5 000р.
2.5.8.	У работников отсутствуют или они не используют СИЗ при работе на высоте	пп.59-60 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	59.Ответственный исполнитель (производитель) работ обязан: а) проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов; 60.Член бригады обязан: в) уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;	5 000р.

			г) лично производить осмотр выданных СИЗ перед и после каждого их использования; д) содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;	
2.5.9.	Инструмент лежит на краю перепада высот	п. 192,193 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	192. Оборудование, механизмы, ручной механизированный и другой инструмент, инвентарь, приспособления и материалы, используемые при выполнении работы на высоте, должны применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение (размещение в сумках и подсумках, крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление к страховочной привязи работника). Инструменты, инвентарь, приспособления и материалы весом более 10 кг должны быть подвешены на отдельном канате с независимым анкерным устройством. 193. После окончания работы на высоте оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент должны быть сняты с высоты.	2 000р.
2.5.10.	При работе на высоте у работника отсутствует ремешок на каске	п. 139 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	139. Работники, выполняющие работы на высоте, обязаны пользоваться защитными касками с застегнутым подбородочным ремнем. Внутренняя оснастка и подбородочный ремень должны быть съемными и иметь устройства для крепления к корпусу каски. Подбородочный ремень должен регулироваться по длине, способ крепления должен обеспечивать возможность его быстрого отсоединения и не допускать самопроизвольного падения или смещения каски с головы работающего.	2 000р.

2.6. Леса и подмости

2.6.1.	Нарушение правил безопасности при работе с лесами и подмостями	приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте		5 000р.
2.6.2.	Леса не взяты на инвентарный учет	п.87 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	87. Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по проектам или типовым схемам применения из руководств (инструкций) по эксплуатации изготовителя, и взяты организацией на инвентарный учет.	3 000р.
2.6.3.	Отсутствует информация по величине допускаемых нагрузок на леса и схема эвакуации работников	п.91 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	91. … В местах подъема работников на леса и подмости должны размещаться плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок; места расположения анкерных точек и (или) анкерных линий для присоединения соединительных и соединительно-амортизирующих подсистем работников, если это не определено технической документацией изготовителя лесов; а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.	2 000р.
2.6.4.	Настилы лесов не соответствуют требованиям НТД	п.92 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	92. Для выполнения работ с лесов высотой 6 м и более должно быть не менее двух настилов - рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть, кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила. Работы в нескольких ярусах по одной вертикали без промежуточных защитных настилов между ними не допускаются. В случаях, когда выполнение работ, движение людей и транспорта под лесами и вблизи них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила необязательно.	5 000р.

2.6.5.	Работа со случайных средств подмащивания	п.87 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	87. Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть изготовлены по проектам или типовым схемам применения из руководств (инструкций) по эксплуатации изготовителя, и взяты организацией на инвентарный учет. На используемые в инвентарных конструкциях леса и подмости должны иметься паспорта изготовителя или официального представителя изготовителя (для лесов и подмостей импортного производства). Использование элементов разных изготовителей в одной инвентарной конструкции лесов и подмостей не допускается без документального подтверждения этими изготовителями их взаимной совместимости. Применение неинвентарных конструкций лесов допускается в исключительных случаях и их сооружение должно производиться по индивидуальному проекту с расчетами всех основных элементов на прочность, а лесов в целом на устойчивость; проект должен быть завизирован лицом, назначенным в организации за организацию и безопасное проведение работ на высоте, и утвержден главным инженером (техническим директором) организации или непосредственно руководителем организации (индивидуальным предпринимателем).	3 000р.
2.6.6.	Отсутствуют защитные козырьки на лесах в местах прохода людей	п.107 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	п.107.Леса, расположенные в местах проходов в здание, оборудуются защитными козырьками со сплошной боковой обшивкой для защиты от случайно упавших сверху предметов. Защитные козырьки должны выступать за леса не менее чем на 1,5 м и иметь наклон в 20 0 в сторону лесов. Высота проходов должна быть не менее 1,8 м.	5 000р.
2.6.7.	Леса перемещаются с людьми и материалами на них	в) п.109 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	п.109.При эксплуатации передвижных средств подмащивания (в том числе шарнирно-рычажных вышек) необходимо выполнять следующие требования: в) перед передвижением средства подмащивания должны быть освобождены от материалов и тары и на них не должно быть работников	10 000р.
2.6.8.	Нарушение правил установки и эксплуатации лесов/подмостей	п.91 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	91. Леса и их элементы: а) должны обеспечивать безопасность работников во время их монтажа, эксплуатации и демонтажа, при этом монтаж и демонтаж лесов должен производиться работниками с применением систем обеспечения безопасности работ на высоте; б) должны быть подготовлены и смонтированы в соответствии с паспортом изготовителя, иметь размеры, прочность и устойчивость, соответствующие их назначению; в) металлические леса должны быть заземлены. При установке на открытом воздухе металлические и деревянные леса должны быть оборудованы грозозащитными устройствами. г) перила и другие предохранительные сооружения, платформы, настилы, консоли, подпорки, поперечины, лестницы и пандусы должны легко устанавливаться и надежно крепиться; д) должны содержаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы исключались их разрушение, потеря устойчивости; е) должны иметь идентификационную маркировку с наименованием изготовителя, нанесенную способом, позволяющим ее сохранить в течение всего срока службы элемента. В местах подъема работников на леса и подмости должны размещаться плакаты с указанием схемы их размещения и величин допускаемых нагрузок; места расположения анкерных точек и (или) анкерных линий для присоединения соединительных и соединительно-амортизирующих подсистем работников, если это не определено технической документацией изготовителя лесов; а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.	10 000р.

2.7. Лестницы, трапы

2.7.1.	Нарушение правил безопасности при работе с лестницами, трапами	приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте		2 000р.
2.7.2.	На стремянке отсутствуют устройства предотвращающие их сдвиг	п.169 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	169. Конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.	2 000р.
2.7.3.	На верхних концах лестницы отсутствуют захваты	п.170 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	170. Верхние концы лестниц, приставляемых к трубам или проводам, снабжаются специальными крюками-захватами, предотвращающими падение лестницы от напора ветра или случайных толчков. У подвесных лестниц, применяемых для работы на конструкциях или проводах, должны быть приспособления, обеспечивающие прочное закрепление лестниц за конструкции или провода.	2 000р.
2.7.4.	Лестница не ограждена или отсутствует второй работник	п.177 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	177. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) следует место ее установки ограждать или выставлять дополнительного работника, предупреждающего о проведении работ. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.	2 000р.
2.7.5.	Отсутствует или не используется монтажный пояс при работе с приставной лестницы	п.172 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	172. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения). При этом длина приставной лестницы должна обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1 м от верхнего конца лестницы.	2 000р.
2.7.6.	Нарушения при использовании приставных лестниц и стремянок	п.174 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	174. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается: а) работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров; б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку; в) поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент;	2 000р.
2.7.7.	На стремянке находится более 1 человека	пп б) п. 174 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	174. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается: б) находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;	3 000р.
2.7.8.	Работа с лестницы или стремянки на лестничном марше	п.176 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	176. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.	2 000р.
2.7.9.	Нарушение правил хранения лестниц	п.180 Приказа Минтруда от 16.11.2020 N 782н	180. Лестницы должны храниться в сухих помещениях, в условиях, исключающих их случайные механические повреждения.	3 000р.

3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

3.1.	Нарушение требований законодательства в области пожарной безопасности	ППР РФ от 16.09.2020 № 1479		5 000р.
3.2.	Отсутствует наряд-допуск на огневые работы	пп.28-32 приказа МТСЗ РФ от 23.12.2014 №1101н	28. Электросварочные и газосварочные работы повышенной опасности выполняются в соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ В наряде-допуске определяются содержание, место, время и условия производства работ, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ. Порядок производства работ повышенной опасности, оформления наряда-допуска и обязанности должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются локальным нормативным актом работодателя. 29. Для выполнения электросварочных и газосварочных работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного согласования с организациями, эксплуатирующими эти сооружения и коммуникации. Подпись о согласовании выполнения электросварочных и газосварочных работ ставится в наряде-допуске уполномоченным должностным лицом эксплуатирующей организации до начала выполнения работ. 30. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется. Работы возобновляются только после выдачи нового наряда-допуска. Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, осуществляет контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасного производства работ. 31. Оформленные и выданные наряды-допуски регистрируются в журнале, в котором рекомендуется отражать следующие сведения: 1) название подразделения; 2) номер наряда-допуска; 3) дата выдачи; 4) краткое описание работ по наряду-допуску; 5) срок, на который выдан наряд-допуск; 6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавшего и получившего наряд-допуск, заверенные их подписями с указанием даты; 7) фамилия и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд-допуск, заверенный его подписью с указанием даты. 32. К работам повышенной опасности, на производство которых выдается наряд-допуск, относятся: 1) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, каналах и ямах, трубопроводах, работы в топках и дымоходах котлов, внутри горячих печей; 2) электросварочные и газосварочные работы во взрывоопасных помещениях; 3) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые при ремонте теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования;	15 000р.

			4) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м; 5) электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в местах, опасных в отношении поражения электрическим током (объекты электроэнергетики и атомной энергетики) и с ограниченным доступом посещения (помещения, где применяются и хранятся сильнодействующие ядовитые, химические и радиоактивные вещества). Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, может быть дополнен работодателем.	
3.3.	Присутствие горючих материалов вблизи проведения огневых работ	п.38 приказа МТСЗ РФ от 23.12.2014 №1101н	38. Запрещается размещать легковоспламеняющиеся и огнеопасные материалы на расстоянии менее 5 м от места производства электросварочных и газосварочных работ.	5 000р.
3.4.	Нарушения правил сушки одежды и обуви	п.327 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	327. Сушка одежды и обуви производится в специальных шкафах заводского исполнения или приспособленных для этих целей помещениях объекта защиты с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов. Запрещается устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из зданий. В зданиях из металлических конструкций с полимерными утеплителями на период производства строительных работ допускается применять только системы воздушного или водяного отопления с размещением топочных устройств за пределами зданий на расстоянии не менее 18 метров или за противопожарной стеной.	2 000р.
3.5.	Использование запрещенных обогревательных приборов	п.328 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	328. Запрещается применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.	30 000р.
3.6.	Отсутствует огнетушитель в бытовке	п.60 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	3 000р.
3.7.	Отсутствует противопожарный инструктаж	п.3 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.	5 000р.
3.8.	Между группами бытовок отсутствует противопожарный разрыв	п.336 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	336. Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать одноэтажными или двухэтажными группами не более 10 штук в группе и на площади не более 800 кв. метров. Проживание людей на территории строительства, в строящихся зданиях, а также в указанных помещениях не допускается.	10 000р.
3.9.	Отсутствует/не исправен огнетушитель в местах проведения огневых работ	п.318 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	318. При проведении огневых работ должно быть исключено воздействие открытого огня на горючие материалы, если это не предусмотрено технологией производства работ. После завершения работ должен быть обеспечен контроль места производства работ в течение не менее 4 часов, а рабочее место должно быть обеспечено огнетушителем.	3 000р.

3.10.	Оставлены включенные электроприборы по окончанию работы	п.32 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	32. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.	2 000р.
3.11.	Захламлен подход к первичным средствам пожаротушения	подпункт е) п.16 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	16. На объектах защиты запрещается: е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);	5 000р.
3.12.	Курение в неположенном месте	пп.6.11, 7.6. РД СУОТ-24 АО «ПСО-13»	6.11. Запрещается курить на территории ГЕНПОДРЯДЧИКА кроме специально отведенных мест, обозначенных знаком «Место для курения».	3 000р.
3.13.	Пожарный щит не укомплектован всем необходимым	п.410 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	410. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению N 7.	10 000р.

4. ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ

4.1.	Нарушение правил хранения, транспортирования и эксплуатации газовых баллонов	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479		5 000р.
4.2.	Нарушение правил хранения газовых баллонов	п.229 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	299. При хранении газа: а) окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными устройствами из негорючих материалов; б) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов; в) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом; г) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей; д) при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны; е) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля образования взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды; ж) баллоны при обнаружении утечки из них газа должны убираться из помещения склада в безопасное место;	5 000р.

			з) на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами; и) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону; к) хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом не разрешается; л) помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.	
4.3.	Нарушение правил транспортировки газовых баллонов	п.151 приказа МТСЗ РФ от 23.12.2014 №1101н	151. Хранение и транспортировка баллонов с газами должны осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировке баллонов с газами не допускаются толчки и удары. К местам выполнения сварочных работ баллоны с газами доставляются на специальных тележках, носилках, санках с установкой прокладок между баллонами и ограждением их от возможного падения. Допускается транспортировка баллонов с газами на рессорном транспорте или на автокарах в горизонтальном положении с установкой прокладок между баллонами. В качестве прокладок могут применяться деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на баллон) или другие прокладки, предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Баллоны во время транспортировки укладываются вентилями в одну сторону. Запрещается переносить баллоны на плечах и в руках.	2 000р.
4.4.	Газовые баллоны находятся вблизи проведения огневых работ	п.90 приказа МТСЗ РФ от 23.12.2014 №1101н	90. Газопламенные работы, а также любые работы с применением открытого огня от других источников допускается проводить на расстоянии (по горизонтали) не менее: 1) от отдельных баллонов с кислородом и горючими газами - 5 м; 2) от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для проведения газопламенных работ - 10 м; 3) от газопроводов горючих газов, а также газоразборных постов, размещенных в металлических шкафах: при ручных работах - 3 м; при механизированных работах - 1,5 м. В случае направления пламени и искр в сторону источников питания кислородом и ацетиленом устанавливаются защитные экраны.	5 000р.
4.5.	Нарушение правил эксплуатации газовых баллонов	п.63 приказа МТСЗ РФ от 23.12.2014 №1101н	63. При выполнении газосварочных работ запрещается: 1) производить газосварочные работы на сосудах и трубопроводах, находящихся под давлением; 2) эксплуатировать баллоны с газами, у которых истек срок освидетельствования, поврежден корпус, неисправны вентили и переходники; 3) устанавливать на редукторы баллонов с газами неопломбированные манометры, а также манометры, у которых: – отсутствует штамп госповерителя или клеймо с отметкой о ежегодной поверке; – на циферблате отсутствует красная черта, соответствующая предельному рабочему давлению (наносить красную черту на стекло манометра не допускается; разрешается взамен красной черты на циферблате манометра прикреплять к корпусу манометра пластину из материала достаточной	3 000р.

			прочности, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра); – при отключении манометра стрелка не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра; – истек срок поверки; – разбито стекло манометра или имеются другие повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний; 4) присоединять к шлангам вилки и тройники для питания нескольких горелок (резаков); 5) применять шланги, не предназначенные для газовой сварки и газовой резки металлов, дефектные шланги, а также обматывать их изоляционной лентой или любым другим материалом; 6) производить соединение шлангов с помощью отрезков гладких трубок.	
4.6.	Отогревание газовых баллонов открытым пламенем	пп.88, 133 Приказа Минтруда России от 23.12.2014 N 1101н п.287 ППР РФ от 16.09.2020 № 1479	88. Отогрев замерзших ацетиленопроводов и кислородопроводов производится только паром или горячей водой. Запрещается применение открытого огня и электрического подогрева. 133. Запрещается отогревать замерзший баллон (или редуктор) с углекислым газом пламенем горелки или струей пара. Для отогревания баллона с углекислым газом (или редуктора) необходимо прекратить отбор газа из баллона, внести его в теплое помещение с температурой 20 - 25 °С и оставить до отепления. Допускается отогревание замерзшего редуктора водой с температурой не выше 25 °С. 287. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в контейнерах из негорючих материалов.	10 000р.
4.7.	Нарушения при использовании газовых баллонов в бытовых помещения	п.57 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	57. Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".	10 000р.

5. ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (КРАНЫ, ВЫШКИ)

5.1.	Нарушение правил промышленной безопасности при работе с подъемными сооружениями	Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461		5 000р.
5.2.	Нарушение правил безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ	Раздел 6 приказа Ростехнадзора от 26 ноября 2020 года N 461	114. При перемещении груза ПС должны соблюдаться следующие требования: подъем груза должен начинаться с поднятия его на высоту не более 0,2-0,3 м, с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза; запрещается перемещать груз при нахождении под ним людей. Допускается нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1 м от уровня площадки; мелкоштучные грузы должны перемещаться только в специально предназначенной для этого таре, чтобы	2 000р.

			исключить возможность выпадения отдельных частей груза. Перемещение кирпича на поддонах без ограждения разрешается производить только при разгрузке (погрузке) транспортных средств на землю (и с земли); запрещается подъем груза, масса которого неизвестна; горизонтальное перемещение груза должно осуществляться на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов; перемещаемый груз должен опускаться только на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания опущенного груза. Для извлечения стропов из-под груза его опускание и складирование должны осуществляться на подкладки соответствующей прочности и толщины. Укладку и последующую разборку груза следует выполнять равномерно, не нарушая габариты, установленные для складирования груза, и не загромождая проходы; при перерыве или по окончании работ ПС на грузозахватном органе ПС не должно находиться подвешенного груза. По окончании работ ПС должно быть приведено в безопасное положение в нерабочем состоянии согласно требованиям руководства (инструкции) по эксплуатации; кантовка грузов с применением ПС должна осуществляться только на кантовальных площадках или на весу по заранее разработанным ППР или технологической документации. При кантовке груза следует выполнять следующие дополнительные меры безопасности: в целях предотвращения зажатия стропальщику запрещено находиться между грузом и стеной или другим препятствием, при этом стропальщик должен находиться сбоку от кантуемого груза на расстоянии, равном высоте груза плюс 1 м; производить кантовку грузов массой более 75 процентов от паспортной грузоподъемности ПС и грузов со смещением центра тяжести только под руководством инженерно-технического работника, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. Для кантовки деталей серийного и массового производства необходимо использовать специальные кантователи.	
5.5.	Отсутствует соответствующая аттестация у ИТР и работников, обслуживающих ОПО		255. Эксплуатирующая организация не должна допускать ПС в работу, если при проверке установлено, что: а) обслуживание ПС ведется неаттестованным персоналом;	10 000р.
5.6.	У ПС отсутствует техническое освидетельствование		255. Эксплуатирующая организация не должна допускать ПС в работу, если при проверке установлено, что: в) не проведено соответствующее техническое освидетельствование ПС. Не проведена экспертиза промышленной безопасности ПС в установленных настоящими ФНП случаях;	5 000р.
5.7.	Кран установлен не на все выносные опоры		113. Установка ПС на выносные опоры должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в руководствах (инструкциях) по эксплуатации ПС. В случае отсутствия требований в руководствах (инструкциях) по эксплуатации ПС устанавливается на все выносные опоры.	5 000р.
5.8.	Кран установлен на краю откоса котлована		114. Краны стрелового типа, краны-манипуляторы, подъемники (вышки) на краю откоса котлована (канавы) должны быть установлены с соблюдением расстояний, указанных в таблице 2, приведенной в приложении № 2 к настоящим ФНП. При глубине котлована более 5 м и невозможности соблюдения расстояний, указанных в таблице, откос должен быть укреплен в соответствии с ПНР.	5 000р.

5.9.	Отсутствует наряд-допуск при работе вблизи ЛЭП		115. Установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50 В осуществляются только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия работы. При производстве работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи или в пределах разрывов наряд-допуск выдается только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи. Порядок работы кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем, определяется владельцем линии. Время действия наряда-допуска определяется организацией, его выдавшей.	30 000р.
5.10.	Отсутствие паспортной таблички на подъемном сооружении (учетный номер, заводской номер, ЧТО, ПТО, максимальная грузоподъемность)		124. Находящиеся в эксплуатации ПС должны быть снабжены табличками с обозначениями учетного номера (учетный номер присваивается ПС территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору или иным федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности, которому в установленном порядке предоставлено право осуществления регистрации подведомственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов), заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований.	5 000р.
5.11.	Нахождение людей в кузове или в кабине автомашины при ее погрузке-разгрузке		128. Погрузка отправляемых грузов в автомашины и другие самоходные транспортные средства должна выполняться таким образом, чтобы была обеспечена удобная и безопасная строповка грузов при их последующей разгрузке. Не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины.	3 000р.
5.13.	Не ведется журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары		229. Результаты осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары заносят в журнал осмотра грузозахватных приспособлений.	3 000р.
5.14.	Не огорожено место проведения работ с применением ПС	пп.12-13 приказа Минтруда России № 883н от 11 декабря 2020 г	12. К опасным зонам с возможным воздействием опасных производственных факторов относятся: 1) участки территории вблизи строящегося здания (сооружения); 2) этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования; 3) зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 4) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами. 13. На границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон с возможным воздействием опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.	5 000р.
5.15.	Нарушения при работе в люльке (подъемника, вышки)			5 000р.

6. САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА

6.1.	Нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил			5 000р.

6.2.	Строительная площадка не освобождена от старых строений и мусора, площадка не спланирована, не организовано водоотведение	п.2.3. СанПиН 2.2.3.1384-03	2.3. Строительная площадка до начала строительства объекта должна быть освобождена от старых строений и мусора, распланирована с организацией водоотведения.	10 000р.
6.3.	Не определены места складирования материалов, конструкций, приема бетона и раствора	п.2.6. СанПиН 2.2.3.1384-03	2.6. На строительной площадке устанавливаются подкрановые пути, определяются места складирования материалов и конструкций, места для приема раствора и бетона.	10 000р.
6.4.	Применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой для освещения строительной площадки	п.2.13. СанПиН 2.2.3.1384-03	2.13. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.	10 000р.
6.5.	Хранение лакокрасочных, изоляционных, отделочных и другие материалов, выделяющих вредные вещества на рабочих местах	п.5.3. СанПиН 2.2.3.1384-03	5.3, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности	5 000р.
6.6.	Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в не герметически закрытой таре	п.5.4. СанПиН 2.2.3.1384-03	5.4. Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре.	5 000р.
6.7.	Температура в помещениях для обогрева сотрудников менее 21С	п.8.6. СанПиН 2.2.3.1384-03	8.6. В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне 21-25°С. Помещение следует также оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40°С (35-40°С), для обогрева кистей и стоп. строительного производства и строительных работ" (с изменениями на 3 сентября 2010 года)	5 000р.
6.8.	Отсутствуют устройства для питьевого водоснабжения	п.9.15. СанПиН 2.2.3.1384-03	9.15. Для оптимального водообеспечения работающих целесообразно размещать устройства питьевого водоснабжения (установки газированной воды - сатураторы, питьевые фонтанчики, бачки и т.п.) максимально приближенными к рабочим местам, обеспечивая к ним свободный доступ.	10 000р.
6.9.	Отсутствует график труда на объекте	п.10.3. СанПиН 2.2.3.1384-03	10.3. При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи	5 000р.
6.10.	Отсутствие СИЗ у работников занятых на работах с вредными или опасными условиями труда	п.11.1. СанПиН 2.2.3.1384-03	11.1. Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.	3 000р.
6.11.	Нахождение на рабочем месте в неисправной, загрязненной спец одежде и обуви	п.11.4. СанПиН 2.2.3.1384-03	11.4. Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются.	3 000р.
6.12.	Отсутствует помещение для хранения СИЗ	п.11.8. СанПиН 2.2.3.1384-03	11.8. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные помещения (гардеробные).	5 000р.
6.13.	Отсутствие мыла, смывающих и	п.11.10. СанПиН 2.2.3.1384-03	11.10. Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с	3 000р.

	обеззараживающих средств, полотенец		установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела. При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук. При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства.	
6.14.	Устройство и оборудование сан.-быт.помещений не произведено до начала строительных работ	п.12.1. СанПиН 2.2.3.1384-03	12.1. Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, предусмотренных в проектах организации строительства и производства работ вновь строящихся и реконструируемых объектов, должно быть завершено до начала строительных работ.	10 000р.
6.15.	Перед входом в санитарно-бытовые помещения отсутствуют приспособления для очистки и мытья обуви	п.12.13. СанПиН 2.2.3.1384-03	12.13. Перед входом в санитарно-бытовые помещения непосредственно с улицы предусматривается тамбур, у входа в который следует устраивать приспособления для очистки и мытья обуви	1 000р.
6.16.	Отсутствует питьевое водоснабжение	п.12.17. СанПиН 2.2.3.1384-03	12.17. Питьевое водоснабжение: - Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. - Питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) располагаются не далее 75 метров от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. - Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. - На строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения необходимо иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных целей допускается использовать пункты питания.	15 000р.
6.17.	Приготовление пищи в бытовых помещениях	п.12.24. СанПиН 2.2.3.1384-03	12.24. Пункты питания располагают отдельно от бытовых помещений, вблизи строительного участка на расстоянии не менее 25 м от санузлов, выгребных ям, мусоросборников.	5 000р.
6.18.	Отсутствие аптечек первой медицинской помощи	п.13.5. СанПиН 2.2.3.1384-03	13.5. На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты (пункты само- и взаимопомощи). Подходы к ним должны быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными материалами, оборудованием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом СИЗ.	3 000р.
6.19.	Отсутствует ограждение котлованов и траншей. Отсутствуют предупреждающие знаки и освещение.	п.16.3. СанПиН 2.2.3.1384-03	16.3. Котлованы и траншеи, ограждаются защитным ограждением. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - освещение. Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.	5 000р.
6.20.	Отсутствие спец СИЗ при работе с битумом	п.23.4. СанПиН 2.2.3.1384-03	23.4. При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники обеспечиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог.	3 000р.
6.21.	Производство кровельных работ в непогоду	п.25.2. СанПиН 2.2.3.1384-03	25.2. Выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15 м/с и более не допускается.	10 000р.

6.22.	Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих токсические вещества	п.34.4. СанПиН 2.2.3.1384-03	34.4. Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих токсические вещества, необходимо производить в соответствии с законодательством Российской Федерации.	10 000р.
6.23.	Сжигание мусора на строительной площадке	п.34.5. СанПиН 2.2.3.1384-03	34.5. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов	10 000р.
6.24.	Заполненность мусорных баков и биотуалетов.	п.34.9. СанПиН 2.2.3.1384-03	34.9. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной площадки	5 000р.
6.25.	Отсутствие помещений для приема пищи	п.33 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	33. Работодатель обязан обеспечить работников, занятых в строительном производстве, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) и устройствами обогрева, снабжения питьевой водой, горячей водой.	10 000р.
6.26.	Не ограждена территория строительной площадки	п.2.3. СанПиН 2.2.3.1384-03	2.3. Территория стройплощадки должна быть ограждена.	10 000р.
6.27.	Справление нужды в не положенном месте			5 000р.

7. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

7.1.	Открыты колодцы, отсутствует ограждение	п.44 приказа МТСЗ РФ от 11.12.2020г. №883н	44. При производстве земляных работ на строительных площадках, на территории населенных пунктов или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в местах, в которых происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены. В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостики шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила. Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, щитами или ограждены. В темное время суток указанные ограждения должны быть освещены электрическими сигнальными лампочками.	5 000р.
7.2.	Отсутствует безопасный спуск в котлован	п.128 приказа МТСЗ РФ от 11.12.2020г. №883н	п. 128. Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики. Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные - длиной не более 5 м).	5 000р.
7.3.	Отсутствуют откосы при производстве земляных работ	п.121 приказа МТСЗ РФ от 11.12.2020г. №883н	п.121. При наличии профессиональных рисков, вызванных установленными опасностями, безопасность земляных работ должна быть обеспечена на основе выполнения требований по охране труда, содержащихся в организационно-технологической документации на производство работ: 1)определение безопасной крутизны незакрепленных откосов котлованов, траншей (далее - выемки) с учетом нагрузки от строительных машин и грунта;	5 000р.

8. ТЕРРИТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

8.1.	При въезде отсутствует схема внутренних дорог, мест складирования материала и т.д.	п.38 приказа МТСЗ РФ от 11.12.2020г. №883н	38. У въезда на производственную территорию при капитальном строительстве необходимо устанавливать стенды с указанием строящихся, сносимых и вспомогательных зданий и сооружений, въездов, подъездов, схем движения транспорта, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения.	5 000р.
8.2.	Попытка несанкционированного проникновения или несанкционированное	п.46 приказа МТСЗ РФ от 11.12.2020г. №883н	46. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории запрещается.	10 000р.

	проникновение одного или нескольких лиц на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта			
8.3.	Попытка пройти на территорию Объекта или охраняемую территорию в пределах Объекта по чужим, либо поддельным документам (включая личный пропуск); также попытка выйти с указанной территории по чужим, либо поддельным документам (включая личный пропуск)	статья 327 УК РФ	Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков 1. Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, печатей или бланков - наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 2. Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях их использования или сбыт таких документов - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 3. Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков - наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года. 4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, - наказываются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок. 5. Использование заведомо подложного документа, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.	10 000р.
8.4.	Попытка пройти в алкогольном опьянении или пронести на территорию Объекта спиртные напитки и/или вещества, имеющие признаки наркотических	п.46 приказа МТСЗ РФ от 11.12.2020г. №883н	46. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории запрещается.	10 000р.
8.5.	Попытка вынести с территории Объекта какие-либо материальные ценности, принадлежащие Заказчику, в нарушение установленного порядка	Статья 158 УК РФ	158. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.	10 000р.

8.6.	Нахождение на территории Объекта без документов, удостоверяющих личность, или при отсутствии законного права нахождения на Объекте	п.46 приказа МТСЗ РФ от 11.12.2020г. №883н	46. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории запрещается.	2 000р.
8.7.	Причинение вреда имуществу или персоналу Заказчика	Статья 167. УК РФ	167. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.	10 000р.
8.8.	Нахождение лица на территории Объекта в состоянии, признаки которого схожи с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения.	п.46 приказа МТСЗ РФ от 11.12.2020г. №883н	46. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения или не занятых на работах на данной территории запрещается.	10 000р. С последующим удалением с площадки
8.9.	Употребление насвая	6.15. РД СУОТ-24	6.15. Категорически запрещается употребление насвая на территории ГЕНПОДРЯДЧИКА.	5 000р.

9. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

9.1.	Нарушение правил электробезопасности	Правил устройства электроустановок		5 000р.
9.2.	Отсутствует УЗО	п.7.1.82. Правил устройства электроустановок	7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне ванных и душевых помещений.	5 000р.
9.3.	Электрический щит не закрыт	п.84 приказа МТСЗ РФ от 11.12.2020г. №883н	84. Электропусковые устройства должны быть размещены так, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. Запрещается включение нескольких токоприемников одним пусковым устройством. Распределительные щиты и рубильники должны быть оборудованы запирающими устройствами.	3 000р.
9.4.	Электрический кабель проложен с нарушениями	п.82 приказа МТСЗ РФ от 11.12.2020г. №883н	82. Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов строительства, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях, рассчитанных на механическую прочность при прокладке по ним проводов и кабелей, на высоте над уровнем земли, настила не менее: 3.5 м - над проходами; 6,0 м - над проездами; 2.5 м - над рабочими местами.	3 000р.

10. ЭКОЛОГИЯ

10.1.	Нарушение требований природоохранного законодательства	Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ		10 000р.